PLANILLA DE ABERTURAS



CANTIDAD 4
IZQUIERDA 2
DERECHA 2

CANTIDAD 1
IZQUIERDA 0
DERECHA 1

CANTIDAD 1
IZQUIERDA -
DERECHA -

CANTIDAD 2
IZQUIERDA 1
DERECHA 1

CANTIDAD 1
IZQUIERDA -
DERECHA -

UBICACIÓN	BAÑOS Y VESTUARIOS	SALA DE MÁQUINAS	PLANTA PILOTO	LABORATORIO Y DEPÓSITO DE DROGAS	PLANTA
DESCRIPCIÓN	Puertas EXISTENTES - 1 Hoja de abrir	1 Hoja de abrir	2 Hojas de abrir	1 Hoja de abrir	2 Hojas de abrir - Cierre Hermético
HOJA		Chapa Doblada DD BWG nº 18 Real ACINDAR doble decapado de primera. Conformada en bandeja autoperforante estampada en frio. Dos manos de antioxido. Dos manos de esmalte sintético color a definir.	Linea Módena A30New Aluar o Equivalente. Perfil Aluminio Anodizado Natural	Linea Módena A30New Aluar o Equivalente. Perfil Aluminio Anodizado Natural	Chapa Doblada DD BWG nº 18 Real ACINDAR doble decapado de primera. Conformada en bandeja autoperforante estamp. en frio, alma sin transmición de temp. ni puente térmico. Espesor 100mm - Color a definir.
MARCO		Chapa Doblada DD BWG nº 18 Real ACINDAR doble decapado de primera.	Linea A30New Aluar o Equivalente. Perfil Aluminio Anodizado Natural	Linea A30New Aluar o Equivalente. Perfil Aluminio Anodizado Natural	Chapa Doblada DD BWG nº 18 Real ACINDAR doble decapado de primera.
VIDRIO					Manijas de apertura exterior e interior.
HERRAJES		Barral Antipánico YALE - CORNI. Bisagras a munición de alto tránsito y desempeño.	Barral Antipánico doble. Cerradura Tipo ACITRA 101. Brazo Hidráulico. Pomelas electrozincadas de 3 tornillos	Sistema Cierre con Cerradura Doble Pomo terminación Platil. 3 bisagras Pomelas Bronce Platil. Rejilla aluminio anodizado Tipo HAFELE mod. 575.13.925	Manijas de apertura interior.
OBSERVACIONES					



CANTIDAD 1
IZQUIERDA -
DERECHA -

CANTIDAD 4

CANTIDAD 3

UBICACIÓN	PLANTA PILOTO	BAÑOS Y VESTUARIOS	DEPÓSITO DE DROGAS Y PLANTA	
DESCRIPCIÓN	Portón PT1 EXISTENTE - P3 2 Hojas de abrir	Ventanas EXISTENTES - Desplaz	Tronera - Cierre Hermético	
HOJA	Linea Módena A30New Aluar o Equivalente. Perfil Aluminio Anodizado Natural		Puerta tipo parche. Espesor 100mm.	
MARCO	Linea A30New Aluar o Equivalente. Perfil Aluminio Anodizado Natural			
VIDRIO				
HERRAJES	Barral Antipánico doble. Cerradura Tipo ACITRA 101. Brazo Hidráulico. Pomelas electrozincadas de 3 tornillos		Manijas de apertura interior.	
OBSERVACIONES	Instalar sobre estructura PT1.			

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD VILLA MARIA

PLANO Nº

OBRA: Proyecto CITE Villa María

PLANO: PLANILLA Y DETALLES DE CARPINTERÍA

Fecha
JULIO 2023

PROYECTO Y DIRECCIÓN
-

ESCALA
1:50